



PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: PAVIMENTO DE HORMIGON CALLE GAGGINO ENTRE ITALIA Y BARADERO

ITEM	DESCRIPCION	U.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO EN LETRAS	PRECIO TOTAL
1	Rotura y reconstrucción de pavimentos deHº	m ²	280			
2	Construcción de Obras Hidráulicas					
2.1	Construcción de cañerías para cond. hid.					
2.1.a	Cañerías Hº Aº premoldeado de 500 mm de diámetro	m	155			
2.1.b	Cañerías Hº Aº premoldeado de 600 mm de diámetro	m	460			
2.2	Sumideros para calles pavimentadas Lv 2m	Nº	7			
2.3	Sumideros para calles sin pavimentar ST1	Nº	3			
2.4	Cámaras de Inspección Tipo A	Nº	7			
3	Movimiento de suelos	m ²	8.100			
4	Base de Hº pobre de 0,12 m de espesor	m ²	8.100			
5	Pavimento de Hº Aº con cordón integral de e = 0,22 m	m ²	7.385			
6	Pavimento sobre Canal de Reunión					
6.1	Terraplén	GI	1			
6.2	Suelo cemento espesor = 20 cm.	m ²	670			
6.3	Cordón cuneta de hormigón	m	182			
6.4	Carpeta asfáltica espesor 10 cm.	m ²	550			
6.5	Baranda metálica	m	182			
6.6	Vereda	m ²	380			
7	Isleta Calle Baradero	GI	1			
8	Señalización vertical	GI	1			
9	Iluminación	Nº	21			
10	Instalación de sistema de balizamiento	Nº	1			
SUBTOTAL						
HONORARIOS REPRESENTANTE TECNICO		GI	1			
TOTAL						

SON PESOS

.....
FIRMA OFERENTE

.....
FIRMA REPRESENTANTE TECNICO